НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ
СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
София, бул. "Витоша" № 31-33
Тел. 932 19 99, факс 987 76 60
e-mail: office@slrb.org ; www.slrb.org

Изх. N.192...../12.07..2018г.

КОНКУРС

НЛРС "СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ" /НЛРС "СЛРБ"/ обявява конкурс за избор на изпълнител на ремонт на недвижим имот, представляващ музей, собственост на сдружението. В срок, считано от 16 юли 2018г. до 03 септември 2018г. всеки заинтересован може да направи оглед на музея, обект на СМР, да получи екземпляр от проект на договор за извършване на ремонт и детайлно да се запознае с архитектурния проект за изпълнение на строителните –ремонтни дейности, предмет на извършване на строителни дейности на адрес град София, Столична община, район "Средец", бул."Витоша", № 31-33, етаж 5 всеки работен ден от 09.00ч. до 16.30ч., тел. за контакт: Чавдар Михайлов / 0884207913.

Конкурсът ще се проведе при следните условия:

I. Описание на обекта на конкурса – Музей, разположен на 2 /втори/ етаж с площ от 617.55 /шестотин и седемнадесет цяло петдесет и пет/ кв.м., разположен в "Представителен Съюзен Дом", представляващ седеметажно тяло, съставляващо имот с идентификатор 68134.101.96, с номер по предходен план 21, в квартал 392 по плана на гр.София, м."Центъра", с адрес на поземления имот гр.София, район "Средец", бул."Витоша", №31-33, с площ от 809 /осемстотин и девет/ кв.м., при граници: 68134.101.95, 68134.101.94, 68134.101.93, 68134.101.91, 68134.101.97, 68134.101.104.

II. Описание на видовете строителни дейности-В обекта следва да се извършат строително-ремонти дейности, които са включени в изготвена подробна количествена сметка, приложена с линк към обявата.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Вътрешен ремонт по чл.151, ал.1 от ЗУТ на музей , разположен на кота +4,35 в административна сграда находяща се в УПИ 21,кв.392, м."Центъра" с админ. адрес: гр. София, бул."Витоша" № 31-33

№	Описание	ед.м.	коли-чество	ед.ц. лв (без ДДС)	стойност лв (без ДДС)
1	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО				
1.1	Демонтажни и Разрушителни работи				
1.1.1	Демонтаж на фасадна дограма - високи прозорци.	$м^2$	18		
1.1.3	Демонтаж на интериорни врати	бр	2		
1.1.4	Демонтаж на дървена интериорна преграда с двукрила врата	бр	1		
1.1.5	Разрушаване на тухлени стени и остатъци от тухлени стени (деб. До 25см).	$м^3$	9,5		
1.1.6	Внимателен демонтаж на настилка от естествен мрамор на площадка пред асансьори.Мраморните плочи ще се запазят и положат върху двоен под.	$м^2$	9,2		
1.1.7	Внимателен демонтаж на первази от естествен мрамор на площадка пред асансьори.Мраморните плочи ще се запазят и положат върху двоен под.	м'	6,00		
1.1.8	Преместване на аснсьорни врати с 15см във височини. Позицията включва демонтаж на съществуващи врати , изпълнение на нови метални рамки и монтаж на новите рамки и съществуващите крила.Горният профил на новите метални рамки е с минимална височина.	бр	2		
1.1.9	Разрушаване на част от пълнежа над металните рамки на асансьорните врати. Внимателен демонтаж на част от мраморната облицовка.	бр	2		
1.1.10	Разрушаване на "каратаван" - вароциментова мазилка на метална мрежа.	$м^2$	9,2		
1.1.11	Разрушаване на бетонни постаменти.				
1.1.12	с размер 163/52/15см-1брой	$м^3$	0,13		
1.1.13	с размер 167/52/21см-1брой	$м^3$	0,18		
1.1.14	с размер 150/52/21см-1брой	$м^3$	0,16		
1.1.15	Премахване елементи на ЕЛ инсталацията в интериора - осветителни тела, окабеляване, контакти, подови кутии, ел. табло, комуникационен шкаф и др.	на обект	1		
1.1.16	Премахване на елементи на ОВКИ инсталацията в интериора и по фасадите.	на обект	1		
1.1.17	Направа на отвори във фасадна зидария за преминаване на въздуховоди към ОВИК инсталацията.Размери 30/100см	бр	2,00		
1.1.18	Направа на отвори в бетонови и тухлени елементи за преминаване на инсталациите (Ел, ВиК, ОВИК) през подове и стени. С размери до 10/10см.	бр	4,00		
1.1.19	Направа на канали в подовата замазка за преминаване на инсталации-Ел..	м'	20,00		
1.1.20	Почистване, товарене и транспорт на отпадъци от обекта до депо (вкл. такса за депонирането)	от Изпълнител			
1.2	Стени и Тавани				
1.2.1	Зидария, газобетонови блокове, 25см за затваряне на съществуващи отвори по фасадни стени.	$м^3$	0,47		
1.2.2	Доставка на материал и направа на предстенна обшивка по стени отговаряща на характеристиките на системното решение на KNAUF или NORGIPS - W623 с 2x12.5 мм GKB (вкл. всички съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и преходите с други материали) Поддържащата носеща конструкция трябва да бъдат монтирани на хоризонтално разстояние през 60 сантиметра и височина през 130см. Външните ъгли трябва да бъдат защитени с алуминиевиъглови профили. /без вата / **ПОЗИЦИЯ С1** H=3.60м./количеството е смятано до височина 10см над ок.таван/	$м^2$	244,8		
1.2.3	Доставка на материал и направа на предстенна обшивка по стени отговаряща на характеристиките на системното решение на KNAUF или NORGIPS - W623 с полагане на 1 пласт хидрофобен шперплат 18мм и 1 пласт гипсокартон 12.5 мм дебелина (вкл. всички съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и преходите с други материали). Поддържащата носеща конструкция трябва да бъдат монтирани на хоризонтално разстояние през 40 сантиметра и височина през 130см. Външните ъгли трябва да бъдат защитени с алуминиевиъглови профили. /без вата / **ПОЗИЦИЯ С2** H=3.60м./количеството е смятано до височина 10см над ок.таван/	$м^2$	90		
1.2.4	Доставка и монтаж на преградни щендерни стени с деб.15 см с вата 10см отговарящи на характеристиките на системното решение на KNAUF или NORGIPS - с 2x12.5 мм+2x12.5 мм GKB (вкл. всички съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и преходите с други материали. Носеща конструкция - CW / UW профили d=100 мм дебелина, H=4,0м. Профилите се монтират на разстояние от 60 сантиметра. Външните ъгли трябва да бъдат защитени с алуминиеви ъглови профили. **ПОЗИЦИЯ Р1**	$м^2$	14		

1.2.7	Доставка на материал и направа **предстенна обшивка** от гипсокартон тип Rigips или Knauf; полагане на 1 пласт хидрофобен шперплат 18мм и 1 пласт гипсокартон 12.5 мм дебелина пред съществуващи преградни стени. Носеща конструкция - от **сдвоени UA профили d=75 мм** дебелина през 40см. Общата дебелина на обшивката е **10,55** см. Външните ъгли трябва да бъдат защитени с алуминиево ъглови профили. /без вата / **ПОЗИЦИЯ С3 обшивка, на която ще се окачат стенни витрини.** H=3.60м./количеството е смятано до височина 10см над ок.таван/	$м^2$	115,2		
1.2.11	Укрепени бандрастерни профили с диагонални нониуси за закрепяне на интериорни витрини към тях, от системата на окачения таван.	м	25,00		
1.2.12	Доставка и монтаж на таван от гипскартон върху металната конструкция на CD / UD профили.CD профили 27/60/27 мм се монтират в двете направления, UD профили по края към стените. **Да се ползат нониус окачвачи**. Разстоянието между CD профилите е 50/100см. На мястото на монтаж на стъклените прегради, да се вградят стоманени профили по детайл на производителя. Всички фуги и връзки се покриват с лента, шпакловат се до постигане на гладка монолитна повърхност	$м^2$	440		
1.2.13	Доставка и монтаж на борд от гипскартон с ниша за индиректно осветление в тавана над отвореното преддверие. Всички фуги и връзки се покриват с лента, шпакловат се до постигане на гладка монолитна повърхност. Височината на каскадата е 10см от окачен таван. Външните ъгли трябва да бъдат защитени с алуминиеви ъглови профили. По детайл DT2	м	7,00		
1.2.14	Доставка и монтаж на гипскартонов борд за преход между различни нива на тавана H=10-30см	м	32,00		
1.2.15	Доставка и монтаж на гипскартонов борд за преход между различни нива на тавана H=50-60см. Позицията включва и подпрозоречен перваз при високи фасадни прозорци.	м	63,60		
1.2.16	Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60x60см AMF Orbit неперфорирани пана. Носещата конструкция е стоманена, галванизирана, с елементи за регулиране на височината. Изчисляване на м2. Позицията включва всички елементи от системата - подконструкция, пана, окачвачи.	$м^2$	4		
1.2.17	Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60x120см AMF Orbit неперфорирани пана. Носещата конструкция е стоманена, галванизирана, с елементи за регулиране на височината. Изчисляване на м2. Позицията включва всички елементи от системата - подконструкция, пана, окачвачи.	$м^2$	115		
1.2.18	Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60x120см пана опал 3-5мм. Носещата конструкция е стоманена, галванизирана, с елементи за регулиране на височината. Изчисляване на м2. Позицията включва всички елементи от системата - подконструкция, пана, окачвачи. - **ВАРИАНТ 1(виж. фрагментни разрези чертеж 05 ОКАЧЕН ТАВАН)**	$м^2$	29		
1.2.19	Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60x120см пана опал 3-5мм. Носещата конструкция е стоманена, галванизирана, с елементи за регулиране на височината. Изчисляване на м2. Позицията включва всички елементи от системата - подконструкция, пана, окачвачи. **и метална праховобоядисана рамка имитация на дограма. - ВАРИАНТ 2(виж. фрагментни разрези чертеж 05 ОКАЧЕН ТАВАН)**	$м^2$	29		
1.2.20	Доставка и монтаж на растерен окачен таван пана опал 3-5мм . Носещата конструкция е стоманена, галванизирана, с елементи за регулиране на височината. Изчисляване на м2. Позицията включва всички елементи от системата - подконструкция, пана, окачвачи. **и метална праховобоядисана рамка имитация на дограма. - ВАРИАНТ 2 окачен таван за отворено предддверие(виж. фрагментни разрези чертеж и 05 ОКАЧЕН ТАВАН)**	$м^2$	5,4		
1.2.21	Доставка и монтаж дилатационни фуги в тавани и стени от гладък гипсокартон.В количеството са включени само фуги в таван.	м	40		
1.2.22	Усилени щендери за врати, структури за мивки и свободен край стени от гипсокартон.	м	128,00		
1.2.23	Обръщане на гипсокартон по страници на врати и отвори до 200 мм (вкл. всички съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и преходите с други материали). Позицията включва и обръщане около подменена фасадна дограма.	м	32,20		
1.2.24	Доставка и монтаж на ревизионни отвори с рамери до 60/60см от алуминиеви рамки в гипскартон	бр	4		
1.2.25	Доставка и монтаж на PVC ревизионни отвори.	бр	0		
1.3	**Настилки**				
1.3.1	Доставка и монтаж на текстилна изтривалка, с гумена вложка, размер 150/100см	бр	1		
1.3.2	• полагане на керамични плочки с размери 15,5/60,5 см на произв. КАЙ ГРЕС, модел МОРИНГА 8980. Плочките се редят на минимална фуга на Mapei (или техн. аналог) в зала музей, помещение за уредник и отворено предверие - всички необходими материали и операции вкл. фугиране. **В количеството не е включена квадратурата за первази=5,4м2.**	$м^2$	575		
1.3.3	Доставка и полагане на первази от керамични плочки с размери 15,5/60,5 см, с височина до 7см. - всички необходими материали и операции вкл. фугиране	м	70		
1.3.4	Двоен под UNIFLAIR 35 NAA плочи растер 60/60см (вкл. всички съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и преходите с други материали).	$м^2$	9		
1.3.5	Полагане на мраморни плочи върху двоен под. Позицията включва материали и труд за полагане на съществуващи мраморни плочи.	$м^2$	8,5		
	Полагане на мраморни плочи по стъпало 30/1200/15см.Позицията включва материали и труд за полагане на съществуващи мраморни плочи.	бр.	1		
1.3.6	Полагане на мраморни первази. Позицията включва материали и труд за полагане на съществуващи мраморни плочи.Позицията включва материали и труд за полагане на съществуващи мраморни плочи.	м	3,50		

1.3.7	Доставка и монтаж на завършващ ал.профил, при преход между два вида плочки (производител "Минера" арт.No220620 или аналог).	м	3,60		
1.3.8	Доставка и полагане на техническа PVC фуга в настилки от керамични плочки - цвят сходен с цвета на плочките.	м	85,00		
1.3.9	Доставка и силиконирание на фуги между, дограма, таван, стени и др.	м	57,00		
1.3.10	Доставка на материал и възстановяване на замазка, след премахване на стени, нестабилна същ.настилка и т.н. Сместа за замазката да бъде пресят пясък в съотношение 1:3.	$м^2$	10		
1.3.11	Доставяне и полагане на саморазливна замазка, с дебелина до 10мм, вкл.грунд. Позицията е предвидена в случай, че се налага в зоната с двоен под.	$м^2$	9		
1.3.12	Изработка и монтаж на подиум от стоманена конструкция покрита с OSB плоскости и облицована с ламинирани плоскости с фладер сходен с настилката от керамични плочки.				
1.3.12-1	Зона диорама подиум с височина 45см.	$м^2$	63		
1.3.12-2	Зона диорама фронт подиум с ниша за индиректно осветление и метални профили за захващане на парапет от единично закалено стъкло. Позицията не включва парапета от закалено стъкло.	м	27,00		
1.3.12-3	Зона амфитеатър стъпала и сядане.	бр.	1		
1.3.12-4	Зона пиано подиум с височина 40см и обшивка до H=3,5м зад подиум.	$м^2$	7,3		
1.3.12-5	Зона пиано фронт подиум с ниша за индиректно осветление.	м	5,60		
1.4	**Мазилки, Шпакловки, Облицовки, Боядисване**				
1.4.1	Грундиране по под, стени и тавани	$м^2$	1042,76		
1.4.2	Обръщане с гипс около прозорци и врати до 20 см - при подменени асансьорни врати и горна фасадна дограма в зона без окачен таван.	м	29,5		
1.4.3	Демонтаж и възстановяване на рамка от мраморни плочи около асанс. врати облицовка към стълби.	м	3		
1.4.4	Демонтаж и възстановяване на облицовка с фаянсови плочки към асансьорна кабина над асансьорни врати.	$м^2$	1		
1.4.5	Изкърпване вътрешна мазилка в зона без окачен таван над диорама и стая уредник.	$м^2$	28		
1.4.6	Шпакловка гипс по стени и тавани с включено шлайфане до готова за боядисване повърхност.	$м^2$	1042,76		
1.4.7	Оформяне на ръбове с метални профили в интериора.	м	27		
1.4.8	Боядисване на стени с латекс до постигане на балансиран тон. Цвят зелен RAL 6017 или по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В количеството е включена боя зад витрини.	$м^2$	70		
1.4.9	Боядисване на стени с латекс до постигане на балансиран тон. Цвят зелен RAL 6021 или по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В количеството е включена боя зад витрини.	$м^2$	210		
1.4.10	Боядисване на стени с латекс до постигане на балансиран тон. Цвят зелен RAL 6019 или по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В количеството е включена боя зад витрини.	$м^2$	87,5		
1.4.11	Боядисване на стени с латекс до постигане на балансиран тон. Цвят сив RAL 7004 или по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	$м^2$	139,5		
1.4.12	Боядисване на тавани и бордове от гипсокартон с латекс - цвят бял до постигане на балансиран тон.	$м^2$	487,76		
1.4.13	Боядисване на новошпакловани съществуващи стени и тавани с латекс - цвят бял до постигане на балансиран тон. Зони без окачен таван и фоафе пред асансьори.	$м^2$	48		
1.4.14	Изкърпване на външна вароциментова мазилка по зазидани отвори във фасадни стени, грундиране и боядисване с подходяща фасадна боя.Цвят на фасадната боя сходен със съществуващата фасадна боя.	$м^2$	1,47		
1.4.15	Изкърпване на външна вароциментова мазилка около нови отвори във фасадни стени за въздуховоди, зазидани отвори във фасадни стени, грундиране и боядисване с подходяща фасадна боя. Цвят на фасадната боя сходен със съществуващата фасадна боя.	м	3,2		
1.4.17	Доставка на материал и полагане на шпакловка армирана с мрежа шпакловка и силикатна масилка по стени към атруиум(фасадна система с финиш силикатна мазилка по система BAUMIT , WEBER или DUFA). Сив цвят RAL 7004 или ПО ИЗБОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнява се по одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мостра.	$м^2$	110		
1.4.18	Обръщане около фасадна дограма при атриум-шпакловане и боядисване.	м	31,5		
1.4.19	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле	бр.	1		
1.4.20	Зона амфитеатър стени с обшивка от плоскости с дървесен фладер върху щендерна конструкция. Позицията включва и 2бр.витрини с триплекс от две закалени и слепени прозрачни стъкла (дебелината на стъклата да изчисли, размери 180/260см) и 1бр.ниша за пожарен хидрант с вратичка.Дъно амфитеатър да се изпълни от плоскости, които ще са основа за полагане на фототапет.	бр.	1		
1.5	**Дограма**				
1.5.1	Доставка и полагане на хидроизолационно и пароизолационно перде около фасадни дограми с широчина 30см	м'	80,40		
	+.Позицията включва и декоративна рамка към витрината с широчина на профила 33см. Профилите на дограмата и на декоративната рамка са праховобоядисани в избран от Възложителя цвят. Позиция W9.				

1.5.3	Позицията включва и декоративна рамка към витрината с широчина на профила 15см. Профилите на дограмата и на декоративната рамка са праховобоядисани в избран от Възложителя цвят. Позиция W10.	бр.	1		
1.5.4	.Позицията включва и декоративна рамка към витрината с широчина на профила 78см. Профилите на дограмата и на декоративната рамка са праховобоядисани в избран от Възложителя цвят. Позиция W11.	бр.	1		
1.5.5	Доставка и монтаж на външна фасадна дограма от алуминиеви профили, с прекъснат термомост. Пълнеж : троен стъклопакет. Витрина с рамер 270/90см, с две неотваряеми части и средна отваряема част на две оси. Средната отваряема част се отваря с удължено рамо, монтирано на подходяща за обслужване височина.Профилите на дограмата са праховобоядисани в избран от Възложителя цвят. Височината на долния ръб на фасадната дограма е на 3,10 над нивото на готовия под.Позиции W1 до W7.	бр.	7		
1.5.6	Доставка и монтаж на остъклена двукрила интериорна врата със степен на пожароустойчивот EI60. Вратата е димоуплътнена, самозатваряща се и с антипаник дръжки.Размери 173/300. Позиция F1.	бр.	1		
1.5.7	Доставка и монтаж на интериорна витрина, направени от прахово боядисани ал. профили (цвят по избор на Възложителя) и прозрачни стъкла. Витрината е със степен на пожароустойчивост REI90.Размери 100/300. Позиция F3.	бр.	1		
1.5.8	Доставка и монтаж на интериорна витрина, направени от прахово боядисани ал. профили (цвят по избор на Възложителя) и прозрачни стъкла. Витрината е със степен на пожароустойчивост REI90.Размери 240/300. Позиция F4.	бр.	1		
1.5.9	Плътна еднокрила врата със степен на пожароустойчивот EI60. Вратата е димоуплътнена, самозатваряща се и с антипаник дръжка.Размери 125/215. Позиция F2.	бр.	1		
1.5.10	Доставка и монтаж на интериорна витрина със стъклена врата 80/300, направена от прахово боядисани ал. профили (цвят по избор на Възложителя) и прозрачно закалено стъкло, с дебелина 10мм, с фасониране на стъклото около вратата.Размери 222/300. Позиция F5.	бр.	1		
1.5.11	Доставка и монтаж на парапет от закалено стъкло по фронта на подиум при зона диорама.	м	27		
1.5.20	Доставка и монтаж на стенни стопери за врати	бр	4		
1.5.21	Метална конструкция за укрепване на фасадни дограми дограми, грундирана, кух профил 50/50мм. Количество от Изпълнителя.	кг			
1.6	**Покривни работи**				
1.6.1	Доставка и полагане битумна хидроизолация (4,5кг / м2), втори пласт, с посипка около нови външни тела климатици.	$м^2$	10		
1.7	**Разни**				
1.7.1	Преместване на съществуващ пожарен хидрант на ново място по проект. Позицията включва всички необходими тръби и фитинги (поцинковани 2 ") и нова пожарна касета за вграждане 60/60/18см.	бр	1		
1.7.2	Доставка и монтаж на стойки за пожарогасители, вкл.поставянето на самите пожарогасители на стойките	бр			
1.7.3	Доставка и монтаж на пожарогасител - воден, 9л	бр			
1.7.4	Доставка и монтаж на пожарогасител - прахов ABC, 6кг	бр			
1.7.5	Доставка и монтаж на пожарогасител - CO2, 5кг	бр			
1.7.12	Доставка и полагане на фолио мат от вътрешната страна на фасадните витрини с височина 80см.	м	18,9		
1.7.13	Доставка и полагане на фолио мат от вътрешната страна на фасадните витрини с размери 1,4/3,4м	бр	3		
1.7.14	Доставка и полагане на фолио-стилизиран ловец с ноти по обшивка при пиано.	бр	1		
1.7.15	Доставка и полагане на фототапет зад седелки при амфитеатър.	$м^2$	24,00		
1.7.16	Доставка и полагане на фототапет зад диорама.	$м^2$	62,35		
7	**ДРУГИ**				
7.1	Финално почистване на обекта преди предаването на инвеститора	$м^2$	600		

Забележки:	
1	Единичните цени са в български лева, без ДДС
2	За дограмите да се оферират системи ALUMIL или ETEM
3	Ако не е упоментато друго, всчички позиции включват доставка и монтаж

дата: 12.06.2017 г.

подпис и печат:

III. Условия на конкурса

В конкурса могат да участват търговски дружества, еднолични търговци или кооперации.

IV. Критерии за допустимост при провеждане на конкурса

1. Кандидатите/участници в конкурса следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/.

-Задължението кандидатите/участници да бъдат вписани в ЦПРС е в зависимост от категорията на строежа по см.на ЗУТ, като няма вменено изрично задължение за изпълнение на СМР, попадащи в приложното поле на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ да са вписани в ЦПРС. В този случай страните по изпълнение на СМР сами уреждат взаимоотношенията си и постигат договорености по силата на сключен договор между тях.

Предвид това Възложителят НЛРС СЛРБ определя, като условие на конкурса кандидатите/участници да бъдат вписани в ЦПРС.

2. Опит в строителния бранш и представени удостоверения за добро изпълнение /референции/ на строителни дейности на обща стойност не по-малко от 500 000 лева.

Професионална пригодност удостоверена с лиценз за вписване в професионален регистър /ЦПРС/.

3. Финансово състояние или оборот на търговското дружество-изпълнител за последните 2 /две/ години.

4. Предлагана ценова стойност на обема на строително-ремонтните дейности.

5. Срок и гаранции на изпълнение.

6. Представяне на списък на работници/служители с професионална компетентност за изпълнение на ремонта, регистрирани пред НАП със съответното НКПД. Изискването е включено с оглед сигурността при евентуална данъчна проверка да бъдат признати издадените фактури за извършени плащания, тъй като регистрирането пред НАП на лица в трудови правоотношения удостоверява, че съответната фирма е действаща.

V. Подаване на предложенията на кандидатите/участниците в конкурса и условие за оповестяване на конкурса

Предложенията на кандидатите/участниците в конкурса се подават в деловодството на сдружението на адрес град София, Столична община, район “Средец”, бул.”Витоша”, №31-33, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч. В срок, считано от 16 юли 2018 г.-датата на обявяване на съобщението за конкурса до 03 септември 2018 г. - краен срок за подаване на предложенията по обявените конкурсни условия.

Оповестяване на конкурса се извършва с едновременно публикуване на покана за участие до неопределен брой лица в сайта на сдружението, в сайта на строителната камара и поставяне на покана на входа на представителната административна сграда.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени в предложенията на кандидатите/участниците в конкурса.

1. Кандидатите/участници предоставят в запечатан, непрозрачен плик своето предложение, съобразено с критерите за конкурса. Предложението се подписва от законния представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

- Разпечатка от електронната страница на търговския регистър към Агенция по вписванията от общия статус по партидата на кандидата/участник.
- Нотариално заверено пълномощно, при положение че документите са подписани от пълномощник с изрично записване в текста му, че се отнася за участие в конкурс за избор на изпълнител на СМР на музей, собственост на НЛРС СЛРБ.
- Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, подписана от законния представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
- Депозирано съгласие от страна на кандидата/участник със условията на проекто-договора и съгласие за неговото сключване.
- Посочена ценова стойност за осъществяване на СМР и приложена количествено-стойностна сметка с отразени видове и цена на СМР.
- Предоставена гаранция за участие в конкурса в размер на 5% /пет процента/ от стойността на предложената цена за осъществяване на СМР, която за кандидатите/участниците се освобождава в 7/седем/ дневен срок след вземане на решение за избран изпълнител на ремонта, а за избраният кандидат/участник се освобождава в 3/три/ дневен срок от сключване на договора за ремонт на конкурсния обект.
- Предоставена банкова гаранция за обезпечение на изпълнение на договора в размер на 5% /пет процента/ от стойността на предложената цена за осъществяване на СМР, която се предоставя в 3/три/дневен срок, считано от датата на сключване на договора и се освобождава в 3/три/ дневен срок, считано от датата на изтичане на гаранционния срок определен в договора за ремонт на конкурсния обект.
- Приложени удостоверения за добро изпълнение /референции/ или документи, удостоверяващи опит в строителния бранш на стойност не по-малко от 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

- Попълнена част с индивидуализиращите юридическото лице данни в предложената оферта.

VII. Ограничителен режим

Кандидатите/участници следва да съобразят обстоятелството, че имотът, обект на СМР е в пешеходна зона, с адрес на поземления имот гр.София, район "Средец", бул."Витоша", №31-33. Организацията на ремонтната дейност и спирането на товарни автомобили на ул."Солунска" следва да се съобразят с разпоредбите на Наредба за организация на движението на територията на Столична община /приета с Решение №332 по Протокол 48/19.05.2005г./

VIII. Време и начин за оглед на обекта на конкурса, запознаване с архитектурния проект за изпълнение на ремонтните дейности и получаване на екземпляр от проект на договор за извършване на ремонт

Възложителят предоставя достъп на кандидатите/участници в конкурса до музея, обект на СМР. Отделно от това предоставя възможност за получаване на екземпляр от проект на договор за извършване на ремонт и детайлно запознаване с архитектурния проект за изпълнение на строителните –ремонтни дейности, предмет на извършване на строителни дейности на адрес град София, Столична община, район "Средец", бул."Витоша", №31-33, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч., тел. за контакт: Чавдар Михайлов / 0884207913, считано от датата на обявяване на конкурса до 03 септември 2018г. За огледа на всеки един от кандидатите/участниците се съставя протокол.

Председател

на УС на НЛРС-СЛРБ:

/ инж. Васил Василев/